


CÂMARA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Av. José Grilo, 152 - Centro
 Conceição do Castelo - ES - CEP 29370-000
 Telefone (28) 3547-1310



REPLANILHAMENTO 02

Obra **REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**
 Local **AV. JOSÉ GRILLO, Nº 152, BAIRRO CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES**
 Proprietário **PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES**
 Referencial de preços **IOPES / SINAPI**
 Data base **SETEMBRO/2017**
 BDI **20,38%**
 Encargos Sociais (IOPES) **128,33% (hora)**
 Organista **ALEX NALI FERREIRA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATADO			
				UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1							
01.01	IOPES	20305	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.02	IOPES	20346	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO IOPES LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL)	M2	0,00	R\$ 95,26	R\$ -
001				M	24,00	R\$ 4,28	R\$ 102,72
2							R\$ 102,72
SUB-TOTAL 01							
02.01	IOPES	10209	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
02.02	IOPES	10208	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	0,00	R\$ 22,23	R\$ -
02.03	IOPES	10210	RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO	M2	4,85	R\$ 3,70	R\$ 17,95
02.04	IOPES	10230	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)	M3	0,00	R\$ 104,32	R\$ -
02.05	SINAPI	72224	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A BASE DE PVA	M2	0,00	R\$ 2,36	R\$ -
02.06	IOPES	10212	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	0,00	R\$ 4,97	R\$ -
02.07	IOPES	10216	RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, INCLUINDO EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	M2	0,00	R\$ 4,45	R\$ -
02.08	SINAPI	72228	RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	13,10	R\$ 3,70	R\$ 48,47
02.09	IOPES	30101	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	0,00	R\$ 9,87	R\$ -
02.10	IOPES	10292	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE	M3	0,00	R\$ 21,20	R\$ -
02.11	IOPES	10215	RETIRADA DE ALIZAR DE MADEIRA	M	5,00	R\$ 0,23	R\$ 1,15
002	IOPES		RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00	R\$ 3,70	R\$ -
SUB-TOTAL 02							R\$ 67,57

11

3			REVESTIMENTO / PINTURA DE PAREDES							
03.01	IOPES	120101	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESURA 5 MM	M2	7,24	R\$	2,53	R\$	18,32	
03.02	IOPES	120301	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESURA 20 MM	M2	7,24	R\$	12,59	R\$	91,15	
03.03	COMPOSIÇÃO	CPU 01	REVESTIMENTO DE PAREDE TIPO CANJUIQUINHA BEJE 32X57, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSAPRE-FABRICADA PARA REJUNTE	M2	0,00	R\$	32,25	R\$	-	
03.04	IOPES	130315	RODAPE DE MÁRMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM	M	10,08	R\$	21,05	R\$	212,18	
03.05	IOPES	190101	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX	M2	24,10	R\$	4,30	R\$	103,63	
03.06	IOPES	10246	LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA	M2	584,89	R\$	1,38	R\$	807,15	
03.07	IOPES	190104	PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS	M2	641,51	R\$	9,89	R\$	6.344,54	
03.08	IOPES	190106	PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS	M2	140,68	R\$	10,24	R\$	1.440,56	
003										
4			SUB-TOTAL 03					R\$	9.017,53	
04.01	IOPES	60113	ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) 7 X 1,5 CM	M	5,00	R\$	9,73	R\$	48,66	
04.02	IOPES	10218	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	114,63	R\$	4,99	R\$	572,00	
04.03	IOPES	190302	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMÃOS	M2	211,91	R\$	10,07	R\$	2.133,93	
04.04	IOPES	190418	PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM UMA DEMÃO DE PRIMEIR EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA A BASE DE EPOXI	M2	17,35	R\$	14,31	R\$	248,28	
04.05	IOPES	50202	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NOVAS COM ACABAMENTO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLIFICADO, ESPESURA DE 35MM E MOLO EM COLMEIA NO PADRÃO PAINEL/PAINEL	M2	15,82	R\$	64,46	R\$	1.019,76	
04.06	IOPES	50203	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISÓRIA DE 80 X 210 CM INCLUINDO DOBRADIÇAS E FECHADURA INTERNA	UND	2,00	R\$	232,91	R\$	465,82	
004										
5			CALÇADA					R\$	4.488,45	
05.01	IOPES	200223	EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 02 SOB PASSEIOS E CICLOVIAS, INCL. ESCAVAÇÃO	M3	3,68	R\$	79,72	R\$	293,37	
			SUB-TOTAL 04							

05.02	IOPESES	200202	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 15X12X30X100 CM, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	13,10	R\$	29,04	R\$	380,41
05.03	IOPESES	130112	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM	M2	73,57	R\$	17,45	R\$	1.283,80
05.04	IOPESES	130110	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM	M2	73,57	R\$	8,65	R\$	636,38
05.05	COMPOSIÇÃO	CPU 02	PISO EM GRANITO ANDORINHA, OU EQUIVALENTE; BRUTO 55X55 ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	73,57	R\$	67,26	R\$	4.948,32
05.06	IOPESES	200253	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1,5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO	M2	14,38	R\$	41,86	R\$	601,95
005									
6			PISO INTERNO						R\$ 8.144,23
06.01	IOPESES	130103	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM	M2	5,27	R\$	8,65	R\$	45,59
06.02	IOPESES	130219	PISO CERÂMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO PLUS GRAY, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	5,27	R\$	41,81	R\$	220,34
006									
7			COBERTURA						R\$ 265,93
07.01	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	0,00	R\$	57,12	R\$	-
07.02	COMPOSIÇÃO	CPU 03	COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS ESMALTADAS TIPO AMERICANA INCLUSIVE CUMEIRA (TELHAS COMPRADAS NA FÁBRICA, POSTO OBRA)	M2	0,00	R\$	71,01	R\$	-
007									
8			RAMPA DE ACESSO						R\$ -
08.01	IOPESES	50601	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2,5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM	M2	0,00	R\$	22,35	R\$	-
08.02	IOPESES	130112	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM	M2	0,00	R\$	17,45	R\$	-
08.03	IOPESES	30209	ATERRO COM AREIA EM ÁREAS DE CALÇADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,00	R\$	40,30	R\$	-
08.04	IOPESES	110302	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25 MM	M2	0,00	R\$	24,52	R\$	-
08.05	IOPESES	190106	PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS	M2	3,06	R\$	10,24	R\$	31,33

